

ZMLUVA O DIELO

OPL-S-0516

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: OPL s.r.o.
Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO: 50056034
DIČ: 2120160416
IČ DPH: SK 2120160416
Zápis: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka: 38187/V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK 3611 0000 0000 2942 0134 88
Zastúpený: Ing. Ján Polomský – konateľ
Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. - konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: OBEC ŠIVETICE
Sídlo: Šivetice č. 91, 049 14
IČO: 00328863
DIČ: 2020744847
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie: VUB a.s. Revúca
Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 2842 3582
Zastúpený: Ľudovít Sendrei, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu

- 2.1.2. REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU S OBEČNÝM ÚRADOM ŠIVETICE (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - REKONŠTRUKCIA

KULTÚRNEHO DOMU S OBEČNÝM ÚRADOM ŠIVETICE (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“),
vypracovanej : Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD., Ing. Martin SZÉNAY, dňa august 2015 (ďalej len
„**Projektová dokumentácia**“), a

- 2.1.3. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 9 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	144091,25
DPH	28818,25
Cena s DPH	172909,50

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním. Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 29.4.2016



OPL s.r.o.
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO: 50 056 034
DIČ DPH: SK 2120160416

Za Objednávateľa:

V SIVETICIAH, dňa 3.6.2016




REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom
Miesto: Šivetice
Objekt: Stavba
Dodávateľ: OPL s.r.o

Pol.	Popis	bez DPH
1	SO 01 - ASR	121034,14
2	SO 01 - OPZ	633,69
3	SO 01 - UK	13154,358
4	SO 01 - ELI	5 894,29
6	SO 02 - TSU	3374,77

Cena bez DPH: 144091,25
20% DPH: 28818,25
Cena s DPH: 172909,50

Zhotoviteľ:

OPL s.r.o.
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO: 50 056 034
DIČ DPH: SK 2120160416

Dátum a podpis

29.4.2026



REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom
Objekt: SO 01 - ASR
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	50 169,22
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	304,32
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 393,68
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 983,39
99	Presun hmôt HSV	487,83
PSV	Práce a dodávky PSV	70 864,92
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	311,64
712	Izolácie striech	255,84
713	Izolácie tepelné	7 534,06
762	Konštrukcie tesárske	9 008,29
763	Konštrukcie - drevostavby	3 591,96
764	Konštrukcie klampiarske	16 813,20
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 868,77
766	Konštrukcie stolárske	11 717,89
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 583,14
783	Dokončovacie práce - nátery	2 702,35
784	Dokončovacie práce - maľby	8 477,78
OST	Ostatné	6 696,00
	<u>Celkom</u>	<u>121 034,14</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom
 Objekt: SO 01 - ASR
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 169,22
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				304,32
1	K	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami NK3	m3	1,825	112,49	205,29
2	K	011	342272102	Priečky z tvárnic porobetonových hr. 100 mm NK 11	m2	4,780	20,72	99,03
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36 393,68
3	K	014	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	310,530	1,91	593,30
4	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	188,445	1,78	335,66
5	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	250,000	3,59	898,08
6	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	75,230	13,00	978,17
7	K	011	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	26,488	11,41	302,33
8	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	26,488	6,98	184,77
9	K	011	621462230	Vonkajšia omietka podhládov vapennocementova farebná	m2	33,465	12,46	416,93
10	K	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	202,314	6,40	1 295,61
11	K	011	622464230	Vonkajšia omietka stien vapennocementová farebná	m2	552,760	13,38	7 396,39
12	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	36,486	19,24	701,82
13	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,550	6,98	101,50
14	K	011	625250021	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm NEO - EPS, šedy vr. lišt A, C, NK 7	m2	523,210	33,64	17 598,82
15	K	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm NEO - EPS šedy vr. lišt D	m2	29,550	25,17	743,66
16	K	011	625250501	Systém hydroizolácie balkónov, logii spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom skladba P01, NK10	m2	21,340	46,18	985,44
17	K	011	625251292	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm EPS NEO vr. všetkých doplnkov a lišt D	m2	16,490	25,51	420,73
18	K	011	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr. lišt B	m2	36,486	30,16	1 100,35
19	K	011	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm XPS vr. lišt B	m2	2,425	26,30	63,78
20	K	011	632200021	Montáž dlažby na terčiky	m2	17,580	23,91	420,29
21	M	MAT	5921957011	betonová dlažba hr. 40 mm	m2	18,459	41,43	764,78
22	K	011	632450471	Spádový poter spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, . 080, do hr. 75 mm P01	m2	17,580	37,78	664,24
23	K	011	632451054	Poter pieskovocementový hr. nad 30 do 40 mm (krycí nášľapný)	m2	48,930	8,00	391,47
24	K	011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	9,92	9,92
25	M	MAT	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	1,000	25,64	25,64
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 983,39
26	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	595,154	1,94	1 154,86

27	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 785,462	1,37	2 447,55
28	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	595,154	1,25	746,22
29	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	485,590	2,35	1 142,54
30	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	499,340	3,50	1 747,02
31	K	011	952901412	Vyčistenie pôjdu	m2	174,330	1,49	260,21
32	K	011	959791113	Vetracie rúry PVC potrubie DN150 ukončené odvetr.hlavickou D+M	ks	12,000	59,01	708,11
33	K	013	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t BP 8	m3	0,214	107,54	23,01
34	K	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu, nad 140 mm, -1,60000t BP 12	m3	0,510	63,79	32,53
35	K	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t BP 9	m3	0,935	60,48	56,55
36	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	75,225	4,85	364,55
37	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti -0,01200t BP 3	ks	50,000	0,30	14,93
38	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti -0,02400t BP 4	ks	6,000	0,50	2,99
39	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy -0,06200t	m2	50,780	5,64	286,51
40	K	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	20,305	1,58	32,13
41	K	013	968072877	vybúranie mreže -0,00600t BP 5	m2	13,980	3,63	50,78
42	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	250,000	0,81	201,51
43	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	552,760	0,45	247,52
44	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t BP10	m2	14,400	3,72	53,59
45	K	013	978HZS001	Ostane pomocné a nepredvídané buracie práce / práce spojené s prvkami na fasade /	HOD	200,000	9,72	1 943,70
46	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,998	7,62	228,66
47	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,998	11,44	343,29
48	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,980	0,40	119,40
49	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,998	7,69	230,75
50	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,996	0,87	51,94
51	K	013	979089612	Poplatok za skládku	t	29,998	16,42	492,54
	D		99	Presun hmôt HSV				487,83
52	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	69,635	7,01	487,83
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				70 864,92
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				311,64
53	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena NK10	m2	18,070	0,17	3,14
54	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 437,27	7,19
55	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením NK 10	m2	18,070	3,29	59,52
56	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás hydroizolačný	m2	20,781	2,99	62,08
57	K	711	711210121	Zhotovenie hydroizolácie - stierka vrátane bandaž pasky D+M P 01	m2	12,430	13,81	171,66
58	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,968	2,71	8,05

	D	712	Izolácie striech				255,84
59	K	711	71240083 Očistenie a odstránenie pôvodnej skladby strešnej krytiny ST 2 -0,01000t	m2	100,035	2,56	255,84
	D	713	Izolácie tepelné				7 534,06
60	K	713	713111111 Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne ST1, ST2	m2	395,585	1,06	420,87
61	M	MAT	6313670086 tepelná izolácia - sklenená vlna hrúbka 200 mm 0,036W/m2.K	m2	415,360	13,85	5 753,33
62	K	713	713170060 Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením P01	m2	2,338	8,26	19,30
63	M	MAT	2837650050 extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	2,455	17,46	42,87
64	K	713	713191127 Izolácie tepelné, striech poistná fólia d+m ST1,ST2	m2	395,535	3,02	1 193,67
65	K	713	998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	72,630	1,43	104,02
	D	762	Konštrukcie tesárske				9 008,29
66	K	762	762341002 Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku ST1,ST2	m2	430,000	3,21	1 381,25
67	M	MAT	6072628000 Doska drevoštiepková OSB 3 hr.25 mm	m2	473,000	11,73	5 550,09
68	K	762	762342812 Demontáž latovania striech -0.00500t	m2	430,000	0,53	228,74
69	K	762	762421315 Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skruľkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	49,184	15,62	768,31
70	K	762	762421500 Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	49,184	3,19	156,98
71	M	MAT	6119172102 podkladný rošt	m2	54,102	9,21	498,12
72	K	762	762895000 Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	11,555	3,19	36,88
73	K	762	998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	84,266	4,60	387,92
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 591,96
74	K	763	76373300PC drevené strešné väzníky vr.povrch.upravy D+M NK12 v.č.D1.01.V08 výkazu reziva y11-y14,vč.D1.01.V09 oz.y16-y23	m2	96,000	35,81	3 437,28
75	K	763	998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	33,600	4,60	154,68
	D	764	Konštrukcie klampiarske				16 813,20
76	K	764	764311284 Krytiny z plechu,povrchovo uprav vrátane ktov.,spoj.prvkov a doplnkov ,klampiarskych prvkov oplechovanie,zvody,kotlíky atad D+M odk.K01.K04.K05.K06	m2	430,000	35,09	15 088,23
77	K	764	764312822 Demontáž krytiny hladkej strešnej vrátane doplnkov -0,00751t BP6	m2	207,500	1,35	280,20
78	K	764	764333411 Oplechovanie z plechu povrchovo uprav balkona vr.doplnkov ,tesnenia odk.k03	m	13,610	30,18	410,73
79	K	764	764345830 Výmena ostatných prvkov kusových, konínová hlavica -0,00303t NK15	ks	5,000	39,39	196,93
80	K	764	7643528PC Demontáž pôvodných klampiarskych prvkov oplechovanie,zvody atd - 0,00330t BP1,BP11	m	129,700	1,02	132,68
81	K	764	764359810 Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	4,000	0,98	3,93
82	K	764	764410440 Oplechovanie parapetov z plechu povrchovo uprav, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	30,900	10,98	339,18
83	K	764	764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	32,200	0,98	31,62
84	K	764	764453844 Demontáž odpadových kolien -0,00290t	ks	12,000	1,35	16,20
85	K	764	998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	161,288	1,94	313,50
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				5 868,77
86	K	765	765901181 Strešná fólia D+M	m2	430,000	3,53	1 517,62
87	K	765	765901190 Strešná hydroizolácia D+M	m2	413,000	9,72	4 013,74
88	K	765	998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,070	6,24	337,41

	D		766	Konštrukcie stolárske				11 717,89
89	M	MAT	6110001	Plastové okno O+OS 2kr. roz 1300x1700 mm vr.vnut.parapetu a osadenia T01	ks	21,000	382,09	8 023,90
90	M	MAT	6110002	Plastové okno OS 1kr. roz 600x600 mm vr.vnut.parapetu a osadenia T02	ks	6,000	107,42	644,49
91	M	MAT	611000D2	Vonk.plastová stena roz. 2000x2300 mm s dv. 2kr. roz. 1600x2100mm s osadením D05	ks	1,000	1 432,20	1 432,20
92	M	MAT	611000D3	Vonk.plastová stena roz.900x2400 mm s 1.kr.dv. 800x1970 mms osadením D03	ks	1,000	1 017,89	1 017,89
93	M	MAT	61139082PC1	Strešný výlez s tep.izol. + sklápacie chody EW 15/D3 roz.750x1000 mm d+M T03	ks	1,000	404,09	404,09
94	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokridlové	ks	1,000	5,03	5,03
95	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm vr.kovania ,okopného plechu v=200mm	ks	1,000	97,29	97,29
96	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	113,635	0,82	93,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 583,14
97	M	MAT	553000Z2	Oceľová mreža z L 75x50x5 výplň kruh.ocel.10mm roz. 600x600 mmvr.kotv.a spoj prvkov ,povrch.upravy D+M	ks	2,000	97,19	194,37
98	M	MAT	553000Z3	Oceľová mreža z L 75x50x5 výplň kruh.ocel.10 mm roz. 1300x1700 mm vr.kotv.a spoj prvkov ,povrch.upravy D+M	ks	6,000	333,50	2 000,99
99	M	MAT	553000Z3	výplň pre pôv.oceľové zábradlie z plechu dierovaného vrt.spoj.prvkov,povrch.upravy odk.z03 D+M	m2	10,800	101,28	1 093,79
100	K	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokridlových	ks	3,000	10,62	31,86
101	M	MAT	5534077001	Dvere oceľové s PTM roz.800x1970 mm vr.kovania ,zárubne D02,D03	ks	3,000	404,09	1 212,26
102	K	767	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,313	1,13	49,87
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				2 702,35
103	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	21,600	0,87	18,78
104	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	33,814	4,24	143,21
105	K	783	783601800	Odstránenie starých náterov drev.časti pôvodného krovu	m2	21,600	0,51	11,05
106	K	783	783782203	Nátery lesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	826,000	3,04	2 509,64
107	K	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	21,600	0,91	19,67
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				8 477,78
108	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	662,248	0,70	460,69
109	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	662,248	1,99	1 321,09
	D		OST	Ostatné				6 696,00
110	K	PK	PC0001	Schodisková sedačka pre imobilných D+M	ks	1,000	6 696,00	6 696,00
				<u>Celkom</u>				<u>121 034,14</u>

ROZPOČET

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: OPL
Stavba:
Objekt:
Časť: OPZ

Spracoval: OPL
Ks:
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
Práce HSV										
OSTATNÉ PRÁCE										
1	13/B 1	971036004	Vítanie otvoru do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	60,000		0,16	9,69	0,001	0,002
2	14/C 1	953991111	Montáž príchytky do steny z leháľ alebo mäkkého kameňa, vonk,profil príchytky 6-8 mm	ks	5,000		0,52	2,59	0,000	0,000
3	S/S50	5528362400	Držiak K 2 06 2237 pre rúrky hladké 44,5/2,5 mm závitové 11/4	ks	5,000		0,00	0,61	3,05	0,002
OSTATNÉ PRÁCE								3,05	15,33	0,000
Práce HSV										
								3,05	15,33	0,000
Práce PSV										
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD										
4	721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	7,000		0,67	4,70	0,000	0,000
5	721/A 3	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	1,000		32,95	32,95	0,004	0,000
6	721/A 3	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	ks	1,000		2,64	2,64	0,000	0,000
7	S/S50	5517400870	Guľový kohút 3/4 plyn	ks	1,000		5,74	5,74	0,000	0,000
8	721/A 3	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20	m	0,500		7,76	3,88	0,007	0,000
9	721/A 3	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 25	m	1,000		8,81	8,81	0,012	0,000
10	721/A 3	723130215	Potrubie upravené polyetylénovou páskou z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353,0 DN 25	m	10,500		14,57	152,97	0,049	0,000
11	721/A 3	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 44,5/2	m	0,600		7,34	4,41	0,002	0,000
12	721/C 3	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25 - napojenie na potrubie v existujúcej skrinke	ks	1,000		5,36	5,36	0,000	0,000
13	721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie - pôvodné	m	55,000		0,67	36,93	0,000	0,000
14	721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia napustenie potrubia - nové	m	10,500		0,67	7,05	0,000	0,000
15	721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000		0,76	1,51	0,000	0,000
16	721/B 3	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	55,000		1,33	73,40	0,013	0,140
17	721/B 3	723290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,140		35,34	4,95	0,000	0,000
18	721/B 3	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	7,000		1,33	9,34	0,002	0,018
19	721/B 3	723290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,018		35,34	0,64	0,000	0,000
20	721/A 3	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	417,000		0,0085	3,5400	0,000	0,000
21	721/A 3	998723292	Plynovod, príslušenstvo presun nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	417,000		0,0085	3,5400	0,000	0,000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								5,74	362,36	0,090
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY										
22	721/B 5	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podkenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb	12,000		6,16	73,95	0,000	0,522
23	721/B 5	725590811	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,517		31,46	16,26	0,000	0,000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								0,00	90,21	0,000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE										
24	762/B 1	762355802	Demontáž koaxiálneho dymovodu z obvodového muriva	ks	12,000		7,62	91,49	0,000	0,480
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								0,00	91,49	0,000
NÁTERY										
25	783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm jedonás. 1x s emailovaním	m	2,000		1,32	2,64	0,000	0,000
NÁTERY								0,00	2,64	0,000
Práce PSV								5,74	546,70	0,090
Montážne práce										
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA										
26	923/M23	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m	3,000		8,77	26,32	0,000	0,000
27	S/S20	2353300305	Náter podkladový DENSOLAN Primer HT - 84 01 00 1 l pre frialen	ks	1,000		20,30	20,30	0,001	0,000
28	S/S20	2832241011	Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.50 mm, dĺž 15 m - 84 10 11	ks	0,200		19,11	3,82	0,000	0,000
29	923/M23	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000			0,00	0,000	0,000
30	923/M23	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	12,000		1,77	21,22	0,000	0,000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								47,54	71,66	0,000
Montážne práce								47,54	71,66	0,000
Celkom						600,78	32,91	633,69 €	0,090	1,160

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia Kultúrneho domu s obecným úradom Šivetice

JKSO

Názov objektu TZB - VYKUROVANIE

EČO

Názov časti

Miesto

Šivetice

Objednávateľ Obec Šivetice

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ OPL s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04_2016

Polomsky

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	413,59	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	863,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	5 932,83	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	4 528,03	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	158,27				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	470,18				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		12 366,62	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		787,74	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 154,36
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 13 154,36 DPH	2 630,87
26	Cena s DPH (r. 23-25)	15 785,23

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu s obecným úradom Šivetice

Objekt: TZB - VYKUROVANIE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Šivetice

Zhotoviteľ: OPL s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 351,845
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 351,845
PSV	Práce a dodávky PSV	10 651,976
713	Izolácie tepelné	396,490
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	28,388
723	Zdravotechnika - plynovod	31,069
731	Ústredné kúrenie, kotolne	2 212,247
732	Ústredné kúrenie, strojovne	936,846
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 228,775
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 222,383
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 595,778
M	Práce a dodávky M	628,451
21-M	Elektromontáže	46,795
23-M	Montáže potrubia	581,656
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	522,086
	<u>Celkom</u>	<u>13 154,358</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu s obecným úradom Šivetice
 Objekt: TZB - VYKUROVANIE
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Šivetice
 Zhotoviteľ: OPL s.r.o.
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D HSV	Práce a dodávky HSV				1 351,845	
			D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 351,845	
1	K	014	953802313r	Montáž koaxiálneho dymovodu pevného neohybného po fasáde do 160mm, výšky do 10 m	m	8,000	36,013	288,105	20,0
2	M	MAT	4847590530r	Dymovod coax. koleno 90° D 80/125, PP/PP	ks	1,000	34,848	34,848	20,0
3	M	MAT	4847590540r	Dymovod coax.revízny kus priamy D 80/125 PP/Al	ks	1,000	35,640	35,640	20,0
4	M	MAT	4847590650r	Dymovod koaxiálny komín D 80/125 čierny	ks	1,000	43,164	43,164	20,0
5	M	MAT	4847590530r	Dymovod coax. koleno 90° - 80/125 PP/Al	ks	1,000	19,800	19,800	20,0
6	M	MAT	4847590500r	Dymovod coax.predĺženie 80/125 - 2m PP/Al	ks	3,000	41,184	123,552	20,0
7	M	MAT	4847590550r	Dymovod coax.predĺženie 80/125 - 1 m PP/Al	ks	2,000	19,404	38,808	20,0
8	M	MAT	4847590560r	Dymovod coax.predĺženie 80/125 - 0,5 m PP/Al	ks	1,000	12,276	12,276	20,0
9	M	MAT	4847590520r	Dymovod konzola pre koaxiálny dymovod D 130 mm, nastavovacia hĺbka 250 - 460 mm, nerezová	ks	3,000	27,007	81,022	20,0
10	K	014	953991111	Dodanie a osadenie príchytky do steny z tehál alebo mäkkejšieho kameňa, vonk.profil príchytky 6-8 mm	ks	31,000	0,480	14,868	20,0
11	M	MAT	1963339200r	Dvojité príchytka plast 2xD26	ks	18,000	0,921	16,584	20,0
12	M	MAT	1963339300r	Dvojité príchytka plast 2xD32	ks	10,000	0,588	5,878	20,0
13	M	MAT	1963339400r	Dvojité príchytka plast 2xD40	ks	3,000	0,671	2,014	20,0
14	K	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	6,000	1,272	7,630	20,0
15	K	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	4,741	9,481	20,0
16	K	013	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové - 0,00025t	cm	120,000	0,602	72,230	20,0
17	K	013	971056003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových - 0,00003t	cm	360,000	0,406	146,045	20,0
18	K	013	972036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - keramických - 0,00002t	cm	180,000	0,409	73,656	20,0
19	K	013	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	29,000	1,692	49,075	20,0
20	K	013	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	26,500	2,452	64,970	20,0
21	K	013	974031155	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	m	31,400	3,485	109,423	20,0
22	K	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	2,616	1,318	3,449	20,0
23	K	211	979087113	Doprava vyburaných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	2,616	9,475	24,786	20,0
24	K	HZS	HZS000111	Revízia zvislého komínového telesa	sub	1,000	74,541	74,541	20,0
			D PSV	Práce a dodávky PSV				10 651,976	
			D 713	Izolácie tepelné				396,490	
25	K	713	713482301	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	82,000	1,029	84,355	20,0
26	M	MAT	2837710100	Izolácia potrubia - 18/ 9"	m	83,640	0,297	24,878	20,0
27	K	713	713482302	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	58,000	1,126	65,280	20,0
28	M	MAT	2837710300	Izolácia potrubia - 22/ 9"	m	59,160	0,450	26,603	20,0
29	K	713	713482303	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	36,000	1,236	44,479	20,0
30	M	MAT	2837710600	Izolácia potrubia - 26/ 9"	m	36,720	0,504	18,516	20,0
31	K	713	713482304	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 35 mm	m	53,000	1,343	71,173	20,0
32	M	MAT	2837710900	Izolácia potrubia - 35/ 9"	m	54,060	0,576	31,113	20,0
33	K	713	713482305	Montáž izolačných trubíc hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	11,000	1,453	15,982	20,0
34	M	MAT	2837711100	Izolácia potrubia - 42/ 9"	m	11,220	0,725	8,136	20,0
35	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,438	1,030	4,569	20,0
36	K	713	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,438	0,317	1,406	20,0
			D 722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				28,388	
37	K	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút,plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	2,791	2,791	20,0
38	K	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	3,000	1,815	5,444	20,0
39	M	MAT	1220182	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	ks	2,000	3,691	7,381	20,0
40	M	MAT	08030034	Spätná klapka, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,000	5,188	5,188	20,0
41	K	721	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 1/2	ks	1,000	1,815	1,815	20,0
42	M	MAT	4849210142	Poistný ventil 1/2 FF, 6 bar, mosadz	ks	1,000	5,466	5,466	20,0
43	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,319	0,554	0,177	20,0
44	K	721	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,319	0,396	0,126	20,0
			D 723	Zdravotechnika - plynovod				31,069	
45	K	721	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	31,069	31,069	20,0
			D 731	Ústredné kúrenie, kotolne				2 212,247	
46	K	731	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb.	1,000	90,601	90,601	20,0
47	M	MAT	4849110660	Plynový kondenzačný kotol s výkonom do 35 kW, pre ekvitemicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním a vonkajším snímačom teploty	ks	1,000	2 038,300	2 038,300	20,0
48	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	24,192	2,614	63,228	20,0
49	K	731	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	24,192	0,832	20,118	20,0
			D 732	Ústredné kúrenie, strojovňa				936,846	
50	K	731	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l, držiak expanzomatu, servisný ventil	súb.	1,000	54,387	54,387	20,0
51	K	731	732331910	Zmáčkovač vody - priehradný filter ST 9, 3/4" s vložkou polyofsfáty	súb.	1,000	35,640	35,640	20,0
52	K	731	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	1,000	188,068	188,068	20,0

53	M	MAT	4290018317r	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr,	ks	1,000	645,861	645,861	20,0
54	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	10,500	0,871	9,148	20,0
55	K	731	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	10,500	0,356	3,742	20,0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 228,775	
56	K	731	733123110r	Zariadenie pripojky z flexi nerez potrubia Eutoris 3/4" k expanzomatu	sub	1,000	12,276	12,276	20,0
57	K	731	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	74,800	8,916	666,929	20,0
58	K	731	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	55,000	10,389	571,410	20,0
59	K	731	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	36,000	15,961	574,612	20,0
60	K	731	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	53,000	19,099	1 012,228	20,0
61	K	731	733161515r	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	11,000	24,145	265,590	20,0
62	K	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	240,000	0,286	68,640	20,0
63	K	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	36,042	1,109	39,963	20,0
64	K	731	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	36,042	0,475	17,127	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 222,383	
65	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	31,000	1,830	56,715	20,0
66	M	MAT	1306621	Ventil kompaktná armatúra G3/4" rohová - vypúšťanie vpravo, pre 1- aj 2-rúrkové sústavy	ks	29,000	17,709	513,564	20,0
67	M	MAT	1220181	Guľový kohút DN15, PN25, s pákovým ovládačom	ks	1,000	2,875	2,875	20,0
68	M	MAT	08030012	Spätná klapka ľahká, 1/2", vnútorný - vnútorný závit	ks	1,000	3,643	3,643	20,0
69	K	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,248	6,743	20,0
70	M	MAT	08412034	Filter závitový, 3/4", mosadz	ks	1,000	6,138	6,138	20,0
71	M	MAT	1220182.1	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	ks	2,000	3,691	7,381	20,0
72	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	2,457	9,828	20,0
73	M	MAT	1220183	Guľový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	3,000	5,932	17,796	20,0
74	M	MAT	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	7,128	7,128	20,0
75	K	731	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	1,434	5,738	20,0
76	M	MAT	4848906830	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	4,000	4,981	19,923	20,0
77	K	731	734223238	Montáž termostatickej hlavice voskovej jednoduchej	ks	29,000	0,994	28,812	20,0
78	M	MAT	5518100043r	Termostatická hlavica vosková, M 30 x 1,5, + 6,5° až +27,5°C	ks	29,000	9,940	288,248	20,0
79	K	731	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,023	2,023	20,0
80	M	MAT	4849210143	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 2,5 bar, mosadz	ks	1,000	10,930	10,930	20,0
81	K	731	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	3,267	6,535	20,0
82	K	731	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	4,730	9,460	20,0
83	K	731	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	2,000	6,406	12,811	20,0
84	K	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st, C G 1/2	ks	2,000	4,263	8,525	20,0
85	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,646	0,198	2,306	20,0
86	K	731	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	11,646	0,356	4,151	20,0
87	K	HZS	HZS000211r	Ostatné tvarovky, spojky, odbočky, kolená, prechodky, potrubia nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	0,400	477,774	191,110	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 595,778	
88	K	731	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles s príplatom 8 %	ks	29,000	1,215	35,243	20,0
89	K	731	735154121	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	4,208	25,249	20,0
90	M	MAT	4848953050	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 400x 800	ks	6,000	65,731	394,384	20,0
91	K	731	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	4,422	17,688	20,0
92	M	MAT	4848953070	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 400x1000	ks	3,000	74,634	223,901	20,0
93	M	MAT	4848953080	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 400x1100	ks	1,000	79,090	79,090	20,0
94	K	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	4,158	12,474	20,0
95	M	MAT	4848953330	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 400	ks	1,000	54,760	54,760	20,0
96	M	MAT	4848953350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 600	ks	2,000	65,300	130,599	20,0
97	K	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	4,442	22,211	20,0
98	M	MAT	4848953360	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 700	ks	1,000	70,572	70,572	20,0
99	M	MAT	4848953370	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 800	ks	3,000	75,838	227,515	20,0
100	M	MAT	4848953380	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 900	ks	1,000	81,118	81,118	20,0
101	K	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	4,724	51,962	20,0
102	M	MAT	4848953390	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1000	ks	1,000	85,878	85,878	20,0
103	M	MAT	4848953400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1100	ks	1,000	90,341	90,341	20,0
104	M	MAT	4848953410	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1200	ks	9,000	89,512	805,607	20,0
105	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	29,000	4,717	136,787	20,0
106	K	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	28,925	1,267	36,654	20,0
107	K	731	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	28,925	0,475	13,745	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				628,451	
	D		21-M	Elektromontáže				46,795	
108	K	921	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	2,000	6,354	12,707	20,0
109	M	MAT	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	15,547	31,094	20,0
110	M	MAT	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	2,000	1,497	2,994	20,0
	D		23-M	Montáže potrubia				581,656	
111	K	923	230120041	Čistenie potrubia preflukovaním alebo preplachovaním DN 32	m	240,000	1,139	273,293	20,0
112	K	923	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	58,000	3,107	180,222	20,0
113	M	MAT	1609803	Prechodka na plastovú rúru 16x2, G 3/4", z PE-X, PB a rúry z kompoz. plastov:z hadic, svor, krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	58,000	2,043	118,515	20,0
114	K	923	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	1,977	3,955	20,0

115	M	MAT	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	2,000	2,835	5,671	20,0
	D	HZS		Hodnotové zúčtovacie sadzby				522,086	
116	K	HZS	HZS000112r	Uvedenie kotla do prevádzky, montáž regulácie, termostatu, vonkajšieho snímača teploty	sub	1,000	198,000	198,000	20,0
117	K	HZS	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	1,000	118,800	118,800	20,0
118	K	HZS	HZS000115r	Vykurovacie a prevádzková skúška	hod	24,000	8,554	205,288	20,0
				<u>Celkom bez DPH</u>				<u>13 154,36 €</u>	

Stavba: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU S OBECNÝM ÚRADOM ŠIVETICE

ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Šivetice

Investor: Obec Šivetice, Šivetice

Stupeň PD:

Montáž	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu	jednotková montáž /Eur/	montáž spolu /Eur/	Cena celkom montáž + dodávka
	Bleskozvod							
1	drôt FeZn pre mrežovú sústavu Rd8	m	140	2,1 €	300,16 €	1,14 €	159,25 €	459,41 €
2	podpera vedenia na hrebeň strechy	ks	32	4,6 €	145,92 €	0,12 €	3,73 €	149,65 €
3	podpera vedenia do plochy strechy	ks	125	5,7 €	715,00 €	0,12 €	14,58 €	729,58 €
4	univerzálna svorka, typ MV pre Rd8-10 mm,	ks	50	3,9 €	196,00 €	1,76 €	88,03 €	284,03 €
5	svorka pre pripojenie atiky, resp. okapu, FeZn	ks	12	3,9 €	47,04 €	1,76 €	21,13 €	68,17 €
6	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 1200 mm	ks	4	36,2 €	144,96 €	15,91 €	63,65 €	208,61 €
7	zachytávacia tyč s podperou na hrebeň strechy, dl. 1200 mm	ks	4	36,2 €	144,96 €	15,91 €	63,65 €	208,61 €
8	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 1500 mm	ks	2	41,2 €	82,40 €	15,91 €	31,83 €	114,23 €
9	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 250 mm	ks	1	26,3 €	26,32 €	15,91 €	15,91 €	42,23 €
10	zachytávacia tyč s podperou do plochy strechy, dl. 2400 mm	ks	2	59,2 €	118,40 €	15,91 €	31,83 €	150,23 €
11	zachytávacia tyč s podperou na ochranu komína, dl. 2400 mm	ks	6	59,2 €	355,20 €	15,91 €	95,48 €	450,68 €
12	lano ALDREY 50 mm ²	m	62	4,7 €	292,64 €	3,48 €	215,77 €	508,41 €
13	podpera vedenia do muriva, FeZn	ks	40	4,0 €	158,40 €	0,12 €	4,67 €	163,07 €
14	ochranný uholník OU 1,7	ks	7	12,0 €	84,00 €	6,10 €	42,68 €	126,68 €
15	držák ochranného uholníka DOU-VR	ks	14	4,4 €	62,16 €	0,12 €	1,63 €	63,79 €
16	skúšobná svorka, pre Rd7-10/16 mm, FeZn	ks	8	6,2 €	49,92 €	1,76 €	14,08 €	64,00 €
17	závädzacia tyč, dl. 2000 mm	ks	8	92,0 €	736,00 €	9,37 €	74,93 €	810,93 €
18	svorka MV, pre spojenie uzemň. ved. so záv. tyčami, FeZn	ks	8	4,6 €	37,12 €	1,76 €	14,08 €	51,20 €
19	uzemňovacie vedenie - Rd 10	m	30	3,1 €	93,60 €	1,25 €	37,63 €	131,23 €
20	zvislý uzemňovač FeZn, Rd 16 mm, dl. 3 m	ks	7	25,3 €	176,96 €	13,10 €	91,68 €	268,64 €
21	podpera závädzacej tyče	ks	16	4,2 €	67,84 €	2,92 €	46,67 €	114,51 €
22	štitok na označenie skúšobnej svorky	ks	8	3,1 €	24,77 €	1,26 €	10,07 €	34,84 €
23	asfaltová suspenzia	kg	8	2,3 €	18,37 €	2,33 €	18,67 €	37,03 €
24	asfaltový lak	kg	1	2,2 €	2,20 €	2,33 €	2,33 €	4,53 €
25	drobné stavebné úpravy	hod	40,00	0,0 €	0,00 €	10,00 €	400,00 €	400,00 €
26	Revízia	ks	1,00	0,0 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Spolu Bleskozvod				4 080,34 €		1 813,96 €	5 894,29 €

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom
Objekt: SO 02
Časť:

Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom
SO 02

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 374,77
	D		1	Zemné práce				3 312,48
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	66,000	4,50	297,00
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	66,000	1,37	90,29
3	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,000	5,41	135,23
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000	0,68	45,14
5	K	231	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena	m2	194,000	2,13	413,80
6	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	7,019	6,52	45,74
7	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	194,000	0,36	69,84
8	K	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine,	m2	194,000	1,62	314,28
9	M	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	50,000	27,66	1 382,85
10	K	231	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu	ks	6,000	3,76	22,57
11	K	231	184102113	Výsadba dreviny	ks	6,000	3,08	18,47
12	M	MAT	0266202455	Wejgélia ružová	ks	4,000	2,70	10,80
13	M	MAT	0265531801	javor červený	ks	2,000	8,91	17,82
14	K	231	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovne	m2	31,000	1,31	40,73
15	M	MAT	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	1,400	31,70	44,38
16	K	231	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovne	m2	31,000	0,74	22,88
17	M	MAT	0554151003	Mulčovacia drievoštiepka 70l	ks	94,629	3,60	340,66
18	D		99	Presun hmôt HSV				62,29
19	K	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	24,632	2,53	62,29
20				<u>Celkom</u>				<u>3 374,77</u>